

MEMORIAL DESCRITIVO CENTRAL DE GLP

CLIENTE: MELNICK EVEN ZINCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

DATA: 09/08/2024

PROJETO: 03.0232.2406247701.01-GE



Sumário

1- Identificação	3
1.1 - Proprietário:	3
1.2 - Local da instalação do projeto:	3
2- Dados da central de GLP	3
2.1 - Composição da central de GLP:	3
2.2- Capacidade máxima de armazenamento na central de GLP:	3
3- Projeto de localização da central de GLP	3
3.1 - Conforme desenho:	3
4- Características da central.....	3
5- Condições para montagem	4
6- Reguladores.....	6
7- Teste de estanqueidade.....	7
8- Advertências	7
9- Lista de Material.....	8

1- Identificação

1.1 - Proprietário:

MELNICK EVEN ZINCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

1.2 - Local da instalação do projeto:

AV ANTONIO MANOEL SANTA HELENA , 950 - MARISTELA - XANGRILA/RS

2- Dados da central de GLP

2.1 - Composição da central de GLP:

06 recipientes B-190

2.2- Capacidade máxima de armazenamento na central de GLP:

1140 Kg

3- Projeto de localização da central de GLP

3.1 - Conforme desenho:

03.0232.2406247701.01-GE

4- Características da central

Central civil OK.

Os recipientes de gás devem distar no mínimo 1,50 m das aberturas como ralos, poços, canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes.

Dentro da central de gás não devem existir a menos de 1,50m dos recipientes e dispositivos de regulagem, caixas de passagem, ralos, valetas de captação de águas pluviais, aberturas de dutos de esgotos ou aberturas para compartimentos subterrâneos.

Os recipientes não podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser respeitado o afastamento mínimo de 3m da projeção.

As bases dos recipientes devem ser construídas de material não combustível e devem ser dimensionadas para suportar as cargas dos recipientes cheios de água.

Os recipientes estacionários devem ser assentados nas bases de modo que seja permitido o trabalho de expansão e contração dos recipientes.

A instalação para iluminação de área da central de GLP e qualquer outro equipamento elétrico localizado dentro da central deve estar de acordo com as normas NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447.

Os recipientes devem distar no mínimo 3m de qualquer ponto de ignição, incluindo estacionamento de veículos e de qualquer material de fácil combustão.

Os recipientes devem distar 15m de depósitos de hidrogênio e 6m de outros depósitos de materiais inflamáveis ou comburentes.

Devem ser colocados avisos, com letras de no mínimo 0,50cm, em quantidades suficientes para que possam ser visualizadas de qualquer direção de acesso a central de GLP, com os dizeres:

PERIGO

INFLAMÁVEL


PROIBIDO FUMAR

A central de GLP tem que possuir extintores para combate a incêndios em local de fácil acesso fora da delimitação da central e nas quantidades de acordo com a tabela abaixo:

QUANTIDADE DE GLP (KG)	QUANTIDADE / CAPACIDADE EXTINTORA
ATÉ 270	01 / 20B PORTATIL
271 À 1800	02 / 20B PORTATIL
ACIMA DE 1800	02/20B PORTATIL MAIS 01/80B SOBRE RODAS

5- Condições para montagem

Montagem da rede.



Válvulas e conexões de rosca cônica NPT para pressão de 300lbs/pol² para alta pressão e 150lbs/pol² para média pressão (após o regulador).

As válvulas devem ter estampadas em seu corpo a classe de pressão (300# / 150#), o diâmetro, a marca do fabricante e a indicação do sentido de fluxo.

Todas as roscas feitas nos tubos devem ser cônicas NPT.

A vedação das roscas deve ser com vedante tipo teflon (compatível com GLP), é expressamente proibido a utilização de vedantes de fibras vegetais ou tinta.

Toda tubulação aparente deve ser revestida com primer anticorrosivo e posteriormente receber pintura na cor amarela.

A tubulação da rede de distribuição não pode passar no interior de:

- Dutos de: lixo, ar condicionado, águas pluviais;
- Reservatórios de água;

- Dutos de incineradores de lixo;
- Poços de elevadores;
- Compartimentos de equipamentos elétricos;
- Compartimentos de equipamentos elétricos;
- Compartimentos destinados a dormitórios;

- Poços de ventilação capazes de confinar gás proveniente de eventual vazamento;
- Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria ou por estas e o solo, sem a devida ventilação;
- Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilados;
- Locais de captação de ar para ventilação;
- Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazados;
- Paredes construídas com tijolos vazados.

As tubulações aparentes devem:

- Ter um afastamento de 0,3m de condutores elétricos se forem protegidos por conduítes, e 0,5m nos casos contrários.

Em todos os pontos de utilização, a ligação dos aparelhos à rede secundária deve ser feita por meio de conexões rígidas, e possuindo um registro de modo que a remoção desse aparelho não prejudique o abastecimento de gás aos demais pontos de consumo.

Os tubos de cobre devem estar de acordo com a norma NBR 11720, e serem acoplados aos tubos de cobre através de soldas de ponto de fusão superior à 450°C.

É proibido dobrar tubos rígidos, a menos que sob determinadas condições estabelecidas na normatização aplicada (NBR 5590 e NBR 5580).

Os tubos de cobre recozidos podem ser curvados e usar acoplamentos com vedação por compressão, entretanto só podem ser utilizados para interligação de equipamentos.

Os processos de solda em tubos de aço-carbono devem ser executados através do processo de soldagem por arco elétrico.

6- Reguladores

Quadro de reguladores de 1º estágio devem ser regulados com 20lbs/pol².

O regulador de 2º estágio deve ser regulado de acordo com a necessidade do aparelho de consumo.

7- Teste de estanqueidade

Devem ser realizados dois testes, o primeiro na montagem, com a rede de GLP aparente e em toda a sua extensão, o segundo antes da liberação para abastecimento com GLP.

Os testes da tubulação da rede primária e secundária devem durar no mínimo uma hora e serem feitos com nitrogênio sobre pressões de no mínimo 1,5 vezes as pressões de trabalho máximas discriminadas abaixo:

- Rede primária = 150Kpa aproximadamente 1,5Kgf/cm²
- Rede secundária = 5Kpa aproximadamente 0,05Kgf/cm²

8-Advertências

Este projeto deve ser seguido rigorosamente durante a sua execução.

Qualquer necessidade de alteração deverá ser comunicada com prévia antecedência para análise.

A elaboração do projeto e execução das instalações dos aparelhos de utilização de gás, bem como o remanejamento delas, devem ser responsabilidade de profissionais legalmente habilitados.

9-Lista de Material

ORDEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO CENTRAL - REDE VAPOR	CÓDIGO UG
1	3	COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033	2300100
2	1	VALVULA DE ALVIO HIDROSTATICO 1/2POL NPT 375LBS	7500003
3	9	LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL	2300007
4	2	UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS	2300086
5	26	TUBO 3/4" S/ COST.	6800015
6	7	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP	7300014
7	6	MANGUEIRA GLP 800 MM X 3/4 NPT	3200091
8	11	NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS	2300037
9	6	ADAPTADOR DE ENCHIMENTO ACLOPADORA 3/4 X 1 3/4 ACME 3175	5600083
10	1	MANOMETRO 0 A 21 KGF/CM CORPO 2 ROSCA 1/4	4600003
11	1	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2POL NPT 300LBS PP.	7300013
12	1	NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS	2300052
13	3	TEE REDUC ACO 3 4POL X 1 2POL NPT 300LBS	2300067
14	1	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP	7300014
15	2	BUCHA REDUC 1/2 X 1/4POL NPT 150LBS PR	2200192
16	1	VALVULA DE ENCHIMENTO 3/4 PARA REDE LIQUIDA	7700015
17	12	SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE	5300213
18	24	BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO	5200027
19	6	FITA TEFLON 3/4	4900037
20	1	KIT CENTRAL 03 A 15XB190/B125	2100049
21	2	COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033	2300100
22	6	PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190)	3200037
23	6	VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT	7400019
24	4	TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 3/4POL	2300178
25	2	UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS	2300086
26	2	TEE ACO 3 4POL NPT 300LBS	2300061
27	2	NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS	2300037
28	2	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP	7300014
29	3	SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE	5300213
30	5	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 2POL COM PORCAS	5200005
31	11	BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO	5200027
32	1	FITA TEFLON 3/4	4900037
33	10	TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM USO EXTERNO	5300754
34	1	CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR	5300703
35	2	CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR	5300704
36	4	COTOVELO P/GAS 20X20	5300664
37	1	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS	7300012

MIG SOLUÇÕES
MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
 Engenheiro Mecânico
 CREA-RS 038959