



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

TAG: TQ 52391

MODELO: B7000

FABRICANTE: Petrofab

2024

INSPEÇÃO EM VASO DE PRESSÃO

Em cumprimento a Norma Regulamentadora NR-13 – "Caldeiras e Vasos de Pressão", PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO de 2022, do Ministério do Trabalho – MT, foi concluída na data de 25 de Abril de 2024, onde foi realizada a Inspeção inicial de Segurança, no tanque de GLP, Série: TQ 52391 ,instalado na empresa CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA, localizada na RODOVIA BR 290, KM 520 - INTERIOR - ROSÁRIO DO SUL - RS.

ART Nº 13198421

Validade da Inspeção:

Exame Externo: 25/04/2026
Exame Interno: NA
Tubulação: NA
Teste Hidrostático: NA

Profissional Habilitado
Eng. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA RS038959

Empresa Responsável

Canoas, 25 de Abril de 2024



Logo/Carimbo da Empresa

Nº. Relatório fornecedor

52391

IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/RS

Cliente: CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Endereço de Instalação: RODOVIA BR 290, KM 520 - INTERIOR

Localização do vaso: ROSÁRIO DO SUL - RS

DADOS DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VASO:

Fabricante: Pretofab

Número de identificação: 52391

Ano de fabricação: 2001

Pressão máxima de trabalho admissível: 17,6 kgf/cm²Pressão de prova hidrostática: 23 Kgf/cm²

Código de projeto: ASME VIII DIV.01

Capacidade: 7000 L

DADOS ADICIONAIS:


Categoria: II

Área externa: 15 m²Prontuário n^o: PRV 0092/18**TIPO DO VASO DE PRESSÃO:**


Fluido de serviço: GLP

Categoria: A

Dimensões do vaso: Ø1219 x 6595 mm

ESQUEMA

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE PRESSÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.08
		Revisão: 03
		Página: 2/5

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor
		52391

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO:

Inspeção periódica iniciada em 25/04/2024 e finalizada em 25/04/2024


DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES:

Teste hidrostático: NA

Exame externo: APTO

Exame interno: NA

MEDIÇÕES DE ESPESSURA POR ULTRA-SOM:



Pontos	Costado			Tampos	
	A	B	C	A	B
1					
2					
3					
4					

OBSERVAÇÕES: Características do tanque: CILÍNDRICO VERTICAL
Localização do tanque: SUPERFÍCIE
Aparelho de medição utilizado: NA

VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA E MANÔMETRO INSTALADO(S) NO VASO:

Identificação do instrumento (manômetro): PI-1172
Identificação do instrumento (válvula): PSV-1172

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS: Válvulas de segurança da rede líquida, bomba e pit-stop estão com a calubração vencida, necessário trocá-las.



Logo/Carimbo da Empresa

Nº. Relatório fornecedor

52391

APROVAÇÃO DO VASO:

O vaso de pressão encontra-se em bom estado de conservação. Apto para operação.

DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES:

Teste hidrostático: NA

Exame interno: NA

Exame externo: 25/04/2026

FOTOS:



Foto 01 – Ativo

Foto 02 – Placa de identificação original


Foto 03 - Adesivo de categoria


Foto 04 - Válvula de segurança

Foto 05 - Manômetro



	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE PRESSÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.08 Revisão: 03 Página: 4/5
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa N.º Relatório fornecedor 52391
---	---




Local e data:

Canoas, 25/04/2024

Empresa Contratada:
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA RS038959
N.º da ART 13198421

Assinatura Engenheiro (PH)

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE PRESSÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.08
		Revisão: 03
		Página: 5/5

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor
		52391

EXIGÊNCIAS DA NR-13:

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13			
ABREVIACIONES			
P = Possui	Não possui = NP	NA = Não aplicável	I = Incompleto
ITEM DA NR-13	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	
13.5.1.3.a	Válvula de segurança com pressão de abertura \leq PMTA instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui	P	
13.5.1.3.b	Dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada diretamente no vaso	NA	
13.5.1.3.c	Instrumento que indique a pressão de operação	P	
13.5.1.4	Placa de identificação afixada em local de fácil acesso e bem visível	P	
13.5.1.5	Placa com indicação da categoria do vaso, seu número ou código de identificação	P	
13.5.1.6.a	Prontuário do vaso de pressão	P	
13.5.1.6.b	Registro de Segurança conforme subitem 13.5.1.8	P	
13.5.2.5	Projeto de Instalação	P	
13.3.6	Projeto de Alteração ou Reparo conforme subitens a e b	NA	

Local e data:

Canoas, 25/04/2024

Empresa Contratada:

GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
 ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
 CREA RS038959
 N.º da ART 13198421

Assinatura Engenheiro (PH)